

BESTANDSPLAN

2015 - 2019

**FORVALTNINGSOMRÅDE
GJERSTAD VILTLAG
ELG**



Utarbeidet av : Gjerstad Viltlag

Innholdsfortegnelse

1. BESTANDSPLANEN AVGRENSING OG STØRRELSE	3
2. PLANPERIODE	4
3. FORUTSETNINGER / BESTANDSUTVIKLING	4
4. MÅL OG MÅLOPPNÅELSE 2012 – 2014	4
5. MÅLSETTING FRA PLANPERIODEN 2015-2019	5
6. PLANLAGT UTTAK I PERIODEN	5
7. RAPPORTERING OG KONTROLL	6
8. BEITEFORBEDRENE TILTAK	6
9. FULLMAKT	6


1. Bestandsplanen avgrensning og størrelse

Bestandsplanområde omfatter områder i fire kommuner.

- Gjerstad kommune
 - Hele kommunen 307.000 daa
- Risør kommune
 - Homme/Vormli 11.700 daa
- Nissedal kommune
 - Statsskog sitt areal 38.000 daa
- Drangedal kommune
 - Brødsjø statsskog 32.000 daa
 - Ytre Kroken Storvald 36.200 daa
 - Fostveit/Haugland Storvald 22.500 daa

Til sammen utgjør dette et areal på cirka 449.000 daa.

Område organiseres som ett forvaltningsområde under Gjerstad Viltlag.



2. Planperiode

Ved fastsettelse av planperioden er det tatt hensyn til at vi i forvaltningen av elgstammen må ta i bruk nye avskytingsstrategier og modeller for å nå målene vi setter oss. Det vil være behov for å følge disse strategiene lojalt over noe tid for å få ønsket utvikling. Derfor har vi valgt en planperiode på 5 år; 2015 – 2019, planen skal likevel revideres midt i perioden.

3. Forutsetninger / Bestandsutvikling

Elgbestanden er i foregående planperiode stabilisert, men med lite tegn til økning i antall og kondisjon. Gjerstad Viltlag ønsket primært å stabilisere og svakt øke bestanden. Regional viltmyndighet ønsket fortsatt nedgang, dette til tross for en allerede sterkt redusert bestand i vårt område. Dette har vært påpekt fra Gjerstad viltlag i flere år.

Elgbestanden i vårt forvaltningsområde har hatt en nedgang over mange år. Vi mener at det er vår oppgave å stabilisere og øke elgbestanden. En vil videre søke å ha en forvaltning basert på produksjonsgrunnlaget i området. Det er vår oppfatning at elgbestanden i området er ganske stasjonær.

Dagens nivå er historisk lavt, men er i ferd med å stabilisere seg. Kondisjon i form av slaktevekter og kalverater har vist svak nedgang. Det er mye som tyder på at det er stor overvekt av yngre produksjonsdyr i planområdet.

For øvrige forutsetninger vises til:

- Hjorteviltregisteret. <http://www.hjorteviltregisteret.no/>
- Forskrift om jakt på elg, rådyr, hjort og bever, Gjerstad kommune, Aust-Agder
 - <https://lovdata.no/dokument/MV/forskrift/2010-09-23-1927>

4. Mål og måloppnåelse 2012 – 2014

I planperioden 2012-2014 hadde en som mål om å stabilisere og svakt øke bestanden. Vi må slå fast at dette har en ikke lykkes med. Bestanden har i perioden ytterligere blitt redusert eller er i beste fall stabilisert. Det er ingen klare indikatorer på bedre kondisjon eller produksjon.

Det ble i perioden skutt for mange produksjonsdyr til at stammen kan øke, og uttaket har ikke i stor nok grad vært lagt på uproduktive dyr i stammen.

5. Målsetting fra planperioden 2015-2019

Gjerstad Viltlag ønsker å forvalte elgbestanden slik at vi får økt elgbestanden på en bærekraftig måte i balanse med beitegrunnet. Store kuer har høyere produksjon enn små unge dyr. Forskning viser at store okser får kuene tidligere i brunst, og tidlig brunst gir tidlig fødte kalver, som blir tyngre kalver som får en bedre start i livet. Med store okser brunster også yngre okser mindre og får dermed høyere vekt tidlig.

Hovedmål:

- ✓ Vi ønsker en produksjonsstamme med høyere gjennomsnittsalder og vekt.
- ✓ Et langsiktig mål vil være å ha en stamme som kan gi en årlig avskyting på ca.100 elg. Vi mener dette vil være bærekraftig over tid.
- ✓ Kvaliteten på stammen bør være så god at sett kalv pr.ku i snitt bør være høyere enn 0,6.
- ✓ Ku pr. okse bør være mellom 1,5 og 2,5.

For å nå disse målsettingene gjelder følgende:

- Spar store produksjonskyr.
- Hovedvekten på avskytingen legges på små og unge dyr.
- Fokus på uttak av de dårligste dyrene, la kraftige unge dyr få leve.
- Hanndyruttak minimum 50 %.
- Okser med mellom 5 og 10 tagger skal spares, men dårlige dyr tas ut.
- Dersom det skal taes ut hunndyr (inkl. 1,5 år gamle kuer), gjøres det i jaktas første del. Fra 15.okt. og ut jakta er ku fredet.
- I perioden da kun enslige hunndyr felles, kan kun en av tvillingkalvene felles. Alle andre kalver felles i hele jaktperioden.

Det skal etter hvert års jakt avholdes evalueringsmøte, der også neste års ønsket jaktuttak kommer frem. Etter to år skal planen revideres bl.a. med tanke på et større uttak av ungdyr.

6. Planlagt uttak i perioden

Kvoten tildeles som voksen okse, voksen ku og årskalv. Ungdyrene (11/2-åringer) inngår i voksendyrkvota.

Tildeling 50 dyr pr. år.

Planlagt uttak er det antall voksne dyr vi mener er riktig i forhold til bestand og bestandsmål. Videre tillates det et uttak av kalv.

Denne tildelingen tar utgangspunkt i en fellingsprosent mellom 80 til 100%.

Tildelingen fordeles jaktlag/storval, og vises i eget vedlegg.

Årlig avskyting skal planlegges og justeres i forhold til den totale tildelingen i 5-års perioden.

Viltlaget kan i tillegg tildele ekstra dyr etter søknad. Kriteriene bestemmes på årsmøtet hvert år, etter innstilling fra styret.

7. Rapportering og kontroll

Mindre feilskytinger på, kjønn og alder ordnes mellom jaktlag internt i valdet.

Det skal foretas stikkprøvekontroll av ca.10 % av kvoten. Viltlaget utfører denne kontrollen.

Viltlagets styre skal hvert år gå i gjennom årets avskyting og vurdere behov for justeringer for tildeling til det enkelte lag.

8. Beiteforbedrene tiltak

Det er ønskelig at skogeierne i valdet benytter følgende biotopforbedrende tiltak:

Ikke rydde vekk kvalitetsbeite for elg. Dette er spesielt mindre trær og busker av rogn, vier, selje og osp samt viktig vinterbeiteart som einer. Særlig er undervegetasjon av lauvtrearter, furu og einer, som vokser i eldre skog viktig.

Det vil bli foretatt elgbeiteregistreringer innen jaktlagsområdene i planperioden. Dette for å få så godt grunnlag for beitetrykket med dagens bestand.

9. Fullmakt

Lederen i Gjerstad Viltlag har, på vegne av årsmøtevedtak, fullmakt til å sende inn bestandsplanen til godkjenning med Gjerstad kommune.

Sted:Gjerstad_____Dato:_____

Leder i Gjerstad Viltlag

Bestandsplanen er godkjent:

sted

dato

For Gjerstad kommune